## 除草軽減緑化工法

# BOSOシステム

国土交通省 NETIS CB-090035-A (掲載期間終了)

『BOSOマット』と『BOSOキャップ』によって雑草の発生を抑制しながら、『グランドカバープランツ』による緑の景観を形成する除草軽減型の修景緑化工法です。

植栽状況(例:ヒメイワダレソウ)



## 特長



- グランドカバープランツによる緑の景観を維持します。
- 2 重の防草効果により、雑草の発生を大幅に抑制します。 防草効果 1: BOSO マットが雑草の発生を面的に抑制 防草効果 2: BOSO キャップが隙間からの雑草発生を抑制
- 除草作業の軽減とトータルコストの軽減が図れます。
- システム化により施工性と施工精度が向上します。



施工後 3ヶ月



施工後 5ヶ月


## BOSOシステムの雑草抑制効果

①直植え (マット、キャップ両方無し)



②マット開口部に植栽 (マット有、キャップ無し)





③ BOSO システム

(マット+キャップ使用)





『③ BOSOシステム施工区』が、雑草の生育を最も抑制しています。

※ 現在のBOSOマットはベージュ色ですが、雑草抑制効果は同様です。

### BOSOマットの特長

高い引張強度・・・・・高い引張強度によって、雑草の貫通を防止します。

優れた耐候性・・・・・耐UV機能によって長期間防草効果を発揮します。

高い遮光率・・・・・高い遮光率によって、シート下の残存種子・植物の生育を抑制します。

(施行実績において、耐用年数 14 年を確認)

優れた柔軟性・・・・・柔軟性に富み、地山とよくなじみ、シートの浮き上がりによる

乾燥害を軽減します。

施工作業の簡略化・・・事前に植栽箇所に穴を開けて出荷するため、施工現場での植栽箇所の

位置出しや切り込み作業を省略することが出来ます。

## BOSOマット物性表

項目		単位	物性値	試験法
質量		g/m³	290	JIS L 1096準用
厚さ		mm	0.8	JIS L 1096準用
引張強度	たて	N/5cm	792	- JIS L 1096準用
	よこ	N/5cm	702	
伸び率	たて	%	13.3	- JIS L 1096準用
	よこ	%	9.59	
遮光率		%	99.95	JIS L 1055準用

## BOSOシステムの標準使用

名称	規格	材質	
BOSO マット	幅 1.1m ×長さ 30m 色: ベージュ 植栽穴: 2 株 /㎡ (1列配置、間隔50m)	ポリプロピレンクロス(基布)に ポリエステル(綿)をニードルパンチした 2層構造	
BOSO キャップ	9cmポット用 (固定用接着テープ付)	ポリエチレン	

## 植栽植物の例

#### ヒメイワダレソウ



科名・分類: クマツヅラ科

イワダレソウ属

植栽可能域:関東以南

植栽適期:3月下旬~10月中旬

(夏季を除く)

#### クラピア



科名・分類: クマツヅラ科

イワダレソウ属(改良種)

植栽可能域:東北中部以南

植栽適期:3月下旬~10月中旬

(夏季を除く)

#### クリーピングタイム



科名・分類:シソ科

イブキジャコウソウ属 植栽可能域:関東以北


植栽適期:3月下旬~10月中旬

(夏季を除く)

※ 1 植栽植物は、導入地域の気候や施工目的に応じて選定します。

※ 2 植栽密度は、2株/㎡を標準としておりますが、変更することも可能です。 詳細は担当営業員にお問い合わせください。

#### 参考:植栽密度と被覆速度について(ヒメイワダレソウの例)



※ 現在のBOSOマットはベージュ色ですが、被覆速度は同様です。

## 適応条件

- 対象土壌は土壌硬度23mm以下、礫含有率20%以下を標準とします。 (上記以外で使用される場合は、土壌入れ替え等の検討をお願いします)
- 法面勾配 1:1.5よりも緩勾配での使用を標準とします。
- 日光や降雨が遮られる場所での使用は避けて下さい。

## 事前処理・維持管理

- 事前処理として、施工地の雑草除去(除草剤散布・刈り払い)を行って下さい。 (雑草の侵入が著しい場合には、表土剥ぎ取りの検討をお願いします)
- 苗植え付け後、10日間~2週間程度は散水を行って下さい。
- BOSOシステムを施工しても、飛来する雑草の侵入を全て防止できるわけではありません。 良好な景観を維持するために、雑草の定着状況に応じて、年1回~2回の除草を行って下さい。

- 【注意事項】・導入植物は施工地域での実績や環境等を考慮し、適切なものを選定して下さい。
  - 植物(苗)にはそれぞれ植栽適期がありますので、施工時期に注意して下さい。
  - ・ 植物(苗)の在庫には限りがありますので、あらかじめ在庫状況の確認を行って下さい。

#### 施工事例

#### 植樹帯(植栽植物:ヒメイワダレソウ)

熊本県 道路景観整備工事



施工後1ヶ月



施工後3ヶ月

植樹帯(植栽植物:ヒメイワダレソウ)

熊本県 道路景観整備工事



施工直後



施工後3ヶ月

※ 現在のBOSOマットは、色をグリーンからベージュに変更しています。



ISO 9001 認証取得 緑のぬくもりとロマンを語り続けたい